

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	elewacja				
1	KNR-W 4- d.1 01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		32	m	32.000	
2	KNR-W 4- d.1 01 0545-08	Rozebranie obróbek parapetów .	m ²	RAZEM	32.000
		47.50*0.35	m ²	16.625	
3	KNR-W 4- d.1 01 0726-01	Odbicie spękanych tynków i uzupełnienie nowych tynków.	m ²	RAZEM	16.625
		(534.12-43.39)*0.20	m ²	98.146	
4	KNR 0-23 d.1 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	RAZEM	98.146
		490.73	m ²	490.730	
5	KNR 0-23 d.1 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - jed- nokrotne gruntowanie	m ²	RAZEM	490.730
		490.73	m ²	490.730	
6	KNR 0-23 d.1 2613-01	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian	m ²	RAZEM	490.730
		490.73	m ²	490.730	
7	KNR 0-23 d.1 2613-02	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ościeży	m ²	RAZEM	490.730
		14.46	m ²	14.460	
8	KNR 0-23 d.1 2613-04	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z cegły	szt	RAZEM	14.460
		1963	szt	1963.000	
9	KNR 0-23 d.1 2613-06	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie warst- wy siatki na ścianach	m ²	RAZEM	1963.000
		490.73	m ²	490.730	
10	KNR 0-23 d.1 2613-07	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie wars- twy siatki na ościeżach	m ²	RAZEM	490.730
		14.46	m ²	14.460	
11	KNR 0-23 d.1 2613-08	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - ochrona narożni- ków wypukłych kątownikiem metalowym	m	RAZEM	14.460
		360	m	360.000	
12	KNR 0-23 d.1 2613-09	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - zamocowanie list- wy cokołowej	m	RAZEM	360.000
		65	m	65.000	
13	KNR 0-23 d.1 0933-01	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej gr. 1,5 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałoże- nie podkładowej masy tynkarskiej	m ²	RAZEM	65.000
		490.73	m ²	490.730	
14	KNR 0-23 d.1 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej gr. 1,5-3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²	RAZEM	490.730
		490.73	m ²	490.730	
15	KNR 0-23 d.1 0933-03	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej gr. 1,5-3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 15 cm	m ²	RAZEM	490.730
		14.46	m ²	14.460	
16	NNRNKB d.1 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm- parapety	m ²	RAZEM	14.460
		28.55	m ²	28.550	
17	NNRNKB d.1 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	RAZEM	28.550
		12.50	m ²	12.500	
18	kal wł d.1	Odcięcie i przespawanie schodów stalowych zewnętrznych o 15 cm w celu położenia docieplenia na sicanie	kg	RAZEM	12.500
		190	kg	190.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 2-d.1 02 1036-01	Boazerie - ruszt drewniany na ścianach	m ²	RAZEM	190.000
		27	m ²	27.000	
20	KNR-W 2-d.1 02 1036-04	Boazerie panelowe-podbitka	m ²	RAZEM	27.000
		27	m ²	27.000	
21	KNR-W 4-d.1 01 0531-07	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o średnicy 15 cm	m	RAZEM	27.000
		32	m	32.000	
22	KNR-W 4-d.1 01 1211-08	Opalenie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o powierzchni ponad 0.5 m ²	m ²	RAZEM	32.000
		32	m ²	32.000	
23	KNR-W 4-d.1 01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²	RAZEM	32.000
		30	m ²	30.000	
24	KNR-W 2-d.1 02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²	RAZEM	30.000
		18	m ²	18.000	
25	KNR-W 2-d.1 02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²	RAZEM	18.000
		18	m ²	18.000	
26	KNR-W 2-d.1 02 1128-02 analogia	Posadzki - epoksydowe poliuretanowe lub z płytek gres na schodach i tarasach	m ²	RAZEM	18.000
		18	m ²	18.000	
27	KNR 2-02 d.1 1610-01	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 10 m	m ²	RAZEM	18.000
		534	m ²	534.000	
28	d.1	Czas pracy rusztowań grupy 1		RAZEM	534.000
29	KNR-W 4-d.1 01 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		14	m ³	14.000	
30	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³	RAZEM	14.000
		14	m ³	14.000	
31	KNR-W 4-d.1 01 0212-02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³	RAZEM	14.000
		26*0.6	m ³	15.600	
32	KNR-W 4-d.1 01 0213-01-analogia	Wykonanie opaski z kostki betonowej na podłożu piaskowym przy budynku	m ²	RAZEM	15.600
		26*0.6	m ²	15.600	
33	kalk. własna d.1	wykonanie poszerzenia obróbek szczytowych w celu pokrycia warstwy ociepleniowej z wykonaniem stalowych lub drewnianych elementów do zamocowania	m ²	RAZEM	15.600
		28	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000